Утверждаю
Директор филиала «Степное-РУ» ТОО
«Казатомпром – SaUran»
_____С.А.Кушегов
«____»_____ 2017 г.

Техническое задание
на закуп работ по ремонту поддона ТУРК №5 цеха «Мынкудук».

Место расположение объекта: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, цех Мынкудук. Расстояние от цеха «Мынкудук» до города Шымкент составляет 490 км.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные тендерной документации сроки.

Виды работ и их объем приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
1	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	5,4
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6
3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	6
4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	14
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,3
6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	150
7	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	м2	500
8	Полив водой основания под полы промышленных цехов	м2	500
9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	75
10	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	148,5
11	Железнение поверхности	м2	648,5
12	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	648,5
13	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей кислотостойкой эмалью	м2	648,5
14	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими, кислотостойкими покрытиями	м2	648,5
	Поставщик должен очистить рабочее место с вывозом загрязненного грунта		

Сметная стоимость ремонта в базовых ценах 2001 года по главам 1-7 составляет – 1 361,61 тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

Потенциальный поставщик должен иметь лицензию «Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства», вид строительно-монтажные работы.

Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить:

- сметный расчет стоимости строительства по форме № 1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ (ценовое предложение), указываемую в таблице цен. Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования Ведомости договорной цены к договору;
- график производства работ.

Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.

Срок выполнения Работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Начальник бюро капитального строительства **А.Абдиева**