Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам ТОО«KSU»

_____ **Барганаев Д.У.**
«_____»_____ 2017г.

Техническая характеристика закупаемых работ
по ремонту асфальтобетонных покрытий на территории АБК м.«Канжуган».

Место выполнения работ: п.Таукент, Сузакского района, Южно-Казахстанской области.

Ремонт асфальтобетонных покрытий на территории АБК м. «Канжуган» проводится с целью обеспечения безопасности действующего производства.

В связи с длительной эксплуатации, а так же под воздействием физических нагрузок и атмосферных воздействий на покрытие дорог и площадок из асфальтобетона образовались ямы и выбоины имеются трещины и отслоения.

Площадка строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями: климатический подрайон – IV-Г, дорожно-климатическая зона V, температура наружного воздуха - максимальная + 46 °С, минимальная - 38 °С, среднегодовая + 10 °С.

Ремонт асфальтобетонных покрытий на территории АБК м. «Канжуган» предусматривает проведение следующих основных ремонтно-строительных работ, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1.	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2020
2.	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	700
3.	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	700
4.	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10000
5.	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2020
6.	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	68
7.	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	м3	120,712
8.	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	87,5
9.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	87,5
10.	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка цемента в мешках	т	26,654304

11.	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	26,654304
12.	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,41
13.	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	0,41
14.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	27,064304
15.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	27,064304
16.	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 20 т	км	230
17.	Песок всякий,щебень погрузка	т	116,6392
18.	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	255,4992
19.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1657,0384
20.	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 20 т	км	30

Сметная стоимость ремонта в базовых ценах 2001 года по главам 1-7 составляет – 27715,17 тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

- Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
- Потенциальный поставщик должен иметь лицензию «Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства», вид строительно-монтажные работы *(приложить копию в составе своей тендерной заявки).*
- Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан и постановления Правительства РК от 15.10.2001 №1328
- Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить:

  - сметный расчет стоимости строительства по форме № 1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ (ценовое предложение), указываемую в таблице цен. Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования Ведомости договорной цены к договору;

  - график производства работ.
- Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.
- Срок выполнения Работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
п. Таукент. Сузакский район. ЮКО. Тел. 8-(72546)-61700; 40066/40220г. с 8^{00} до 17^{00} кроме субботы и воскресенья.

Инженер по КС: **Ережепов Е.А.**