Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам ТОО«KSU»

_____ Барганаев Д.У.
«_____»_____ 2017г.

Техническая характеристика закупаемых работ
по ремонту бетонных площадок с резиновым покрытием открытого склада готовой продукции на м.«Канжуган»

Место выполнения работ: п.Таукент, Сузакского района, Южно-Казахстанской области.

Ремонт бетонных площадок с резиновым покрытием открытого склада готовой продукции на м. «Канжуган» проводится с целью обеспечения безопасности действующего производства.

В период длительной эксплуатации бетонных покрытий на территории м. «Канжуган», а так же из за воздействие физических нагрузок и химических, атмосферных воздействий на покрытие дорог и площадок из бетона образовались ямы и выбоины имеются трещины и отслоения..

Площадка строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями: климатический подрайон – IV-Г, дорожно-климатическая зона V, температура наружного воздуха - максимальная + 46 °С, минимальная - 38 °С, среднегодовая + 10 °С.
Ремонт - бетонирование площадки открытого склада ГП на м. «Канжуган» предусматривает проведение следующих основных ремонтно-строительных работ, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
1	Подготовка бетонная. устройство	М3	70
2	Покрытия бетонные, толщина 100 мм. устройство	М2 покрытия	1400
3	Покрытия бетонные. устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм	М2 покрытия	1400
4	Армирование бетонного основания	Т	4,07
5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса а-iii диаметром 6 мм ст рк 2591-2014	Т	3,7
6	Проволока вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля гост 6727-80	Т	0,37
7	Покрытия и основания цементобетонные. Заполнение поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва	550
8	Покрытия из жароморозокислотнощелочностойкой резины. Устройство на клее	м2 покрытия	1400
9	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	м3	214,2
10	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка цемент в мешках	т	51,77928
11	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	51,77928

12	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка резины	т	2,1405
13	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка резины	т	2,1405
14	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Погрузка/клей	т	0,98
15	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Разгрузка/клей	т	0,98
16	Перевозка строительных грузов/цемент,резина,клей/ бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	54,89978
17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	54,89978
18	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 20 т	км	230
19	Песок всякий, погрузка	т	274,112
20	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	291,312
21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	565,424
22	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 7,5 т	км	30

Сметная стоимость ремонта в текущих ценах 2 квартала 2017 года по главам 1-7 составляет – **27784,66** тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

- Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
- Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан и постановления Правительства РК от 15.10.2001 №1328.
- Потенциальный поставщик должен иметь лицензию «Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства», вид строительно-монтажные работы *(приложить копию в составе своей тендерной заявки)*.
- Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные сроки.
- В составе тендерной заявки Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить сметный расчет стоимости работ по форме №1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ, указываемую в таблице цен и график производства Работ.
- Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования «Ведомости договорной цены» к договору.
- Соблюдать все требование техники безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды.
- Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.

- Срок выполнения Работ составляет 50 (пятьдесят) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
п. Таукент. Сузакский район. ЮКО. Тел. 8-(72546)-61700; 40066/40220 с 8оо до 17оо кроме субботы и воскресенья.

Инженер по КС: **Ережепов Е.А.**