Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам ТОО«KSU»

_____ Барганаев Д.У.
«____»_____ 2017г.

Техническая характеристика закупаемых работ
по ремонту бетонных покрытий на территории Аффинажного цеха.

Место выполнения работ: п.Таукент, Сузакского района, Южно-Казахстанской области.

Ремонт бетонных покрытий на территории Аффинажного цеха проводится с целью обеспечения безопасности действующего производства.

В период длительной эксплуатации бетонных покрытий, а так же из за воздействие физических нагрузок и химических, атмосферных воздействий на покрытие дорог и площадках из бетона образовались ямы и выбоины, имеются трещины и отслоения..

Площадка строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями: климатический подрайон – IV-Г, дорожно-климатическая зона V, температура наружного воздуха - максимальная + 46 °С, минимальная - 38 °С, среднегодовая + 10 °С.
Ремонт бетонных покрытий на территории Аффинажного цеха предусматривает проведение следующих основных ремонтно-строительных работ, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1.	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	140
2.	Грунт 4р группы. Разработка отбойными молотками под водоотвод	м3 грунта	0,96
3.	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	0,36
4.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка водоотвод	км трубопровода	0,008
5.	Покрытия бетонные, толщина 100 мм. Устройство	М2 покрытия	1400
6.	Армирование бетона	Т	4,07
7.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А –III диаметром 6 мм ст рк 2591-2014	Т	3,7
8.	Проволока вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля гост 6727-80	Т	0,37
9.	Швы расширения. Устройство	м2 покрытия	1400
10.	Покрытия и основания цементобетонные. Заполнение поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва	550
11.	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	м3	142,8

12.	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка цемент в мешках	т	33
13.	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	33
14.	Проволока, профиль рехиновый в кругах. Погрузка	т	0,2035
15.	Проволока, резина в кругах. Разгрузка	т	0,2035
16.	Трубы, арматура. Погрузка	т	4,32
17.	Трубы, арматура. Разгрузка	т	4,32
18.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	37,5235
19.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	37,5235
20.	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 20 т	км	230
21.	Песок всякий, погрузка	т	207,3
22.	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	205,8
23.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	413,1
24.	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 20 т	км	30

Сметная стоимость ремонта в текущих ценах 2 квартала 2017 года по главам 1-7 составляет – **11988,12** тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

- Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
- Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан и постановления Правительства РК от 15.10.2001 №1328.
- Потенциальный поставщик должен иметь лицензию «Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства», вид строительно-монтажные работы *(приложить копию в составе своей тендерной заявки).*
- Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные сроки.
- В составе тендерной заявки Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить сметный расчет стоимости работ по форме №1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ, указываемую в таблице цен и график производства Работ.
- Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования «Ведомости договорной цены» к договору.
- Соблюдать все требование техники безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды.

- Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.
- Срок выполнения Работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
п. Таукент. Сузакский район. ЮКО. Тел. 8-(72546)-61700; 40066/40220 с 8оо до 17оо кроме субботы и воскресенья.

Инженер по КС: **Ережепов Е.А.**