Утверждаю
Заместитель генерального директора
по общим вопросам ТОО«KSU»

_____ Барганаев Д.У.
«_____»_____ 2017г.

Техническая характеристика закупаемых работ
по ремонту фасада зданий корпуса №1 и корпуса №2 на УППР м.«Канжуган».

Место выполнения работ: п.Таукент, Сузакского района, Южно-Казахстанской области.

Ремонт фасада зданий корпуса №1 и корпуса №2 на УППР м.«Канжуган» проводится с целью обеспечения дальнейшей эксплуатации здания в нормальных эксплуатационных условиях.

Эксплуатация зданий в условиях агрессивной кислотной среде с течением времени приводит к разрушению, отслоению поверхностного слоя наружных стен, а так же под воздействием атмосферных воздействий на фасаде зданий образовались выбоины, имеются мелкие трещины.

Площадка строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями: климатический подрайон – IV-Г, дорожно-климатическая зона V, температура наружного воздуха - максимальная + 46 °С, минимальная - 38 °С, среднегодовая + 10 °С.
Ремонт и окраска фасадов зданий корпуса №1 и корпуса №2 на УППР м.«Канжуган» предусматривает проведение следующих основных ремонтно-строительных работ, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Ед. изм.	Количество
1	**2**	**3**	**4**
1	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	100,8
2	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	50
3	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	25,27
4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке с добавлением колера различных цветов по эскизам	м2 окрашиваемой поверхности	2958,6
5	Леса наружные инвентарные высотой до 21 м подвесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1935
6	Леса наружные инвентарные высотой до 11 м подвесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1023
7	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	68
8	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	80,67

9	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	20
10	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	26,88
11	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке с добавлением колера различных цветов по эскизам	м2 окрашиваемой поверхности	3138
12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2208
13	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты лесов подвесных сверх 16 к норме 11-080701-0103	м2 вертикальной проекции	2208
14	Леса наружные инвентарные высотой до 11 м подвесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	930
15	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	68
16	Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях	м3	1
17	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,94
18	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,94
19	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка цемента в мешках	т	0,26855
20	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	0,26855
21	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Погрузка/клей, лаки,краски	т	19,31
22	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Разгрузка/клей лаки,краски	т	19,31
23	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	19,57855
24	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	19,57855
25	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 20 т	км	230
26	Песок всякий, погрузка	т	2,4104
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,4104

Сметная стоимость ремонта в текущих ценах 2 квартала 2017 года по главам 1-7 составляет – **15336,47** тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

1. Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

2. Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.

3. К выполнению работ допускаются потенциальные поставщики, имеющие государственные лицензии на перечисленные работы и персонал, допущенный к выполнению верхолазных работ *(приложить копию в составе своей тендерной заявки).*
4. Потенциальный поставщик должен иметь персонал или специалистов по договору на оказании услуг: имеющие действующие удостоверения штукатур – маляра, монтажника и на другие специальности, допущенные к выполнению высотных работ *(приложить копию в составе своей тендерной заявки).*
5. Наличие у персонала соответствующие удостоверения промышленного альпинизма *(приложить копию в составе своей тендерной заявки).*
6. Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные сроки.
7. Поставщику с учетом требований действующих стандартов, строительных норм и правил в строительстве СН и П РК 1. 03-06-2002, техническими условиями и требованиями и постановления Правительства РК от 15.10.2001 №1328.
8. В составе тендерной заявки Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить сметный расчет стоимости работ по форме №1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ, указываемую в таблице цен и график производства Работ.
9. Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования «Ведомости договорной цены» к договору.
10. Соблюдать все требование техники безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды.
11. Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.
12. Срок выполнения Работ составляет 50 (пятьдесят) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
п. Таукент. Сузакский район. ЮКО. Тел. 8-(72546)-61700; 40066/40220 с 8^{00} до 17^{00} кроме субботы и воскресенья.

Инженер по КС: **Ережепов Е.А.**