

 Барганаев Д.У.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

### Техническая характеристика закупаемых работ по ремонту фасада здания АБК м. «Канжуган»

Место выполнения работ: п. Таукент, Сузакского района, Южно-Казахстанской области.

**Ремонт фасада здания АБК м. «Канжуган»** проводится с целью обеспечения дальнейшей эксплуатации здания в нормальных эксплуатационных условиях.

Эксплуатация зданий в условиях агрессивной кислотной среде с течением времени приводит к разрушению, отслоению поверхностного слоя наружных стен, а так же под воздействием атмосферных воздействий на фасаде зданий образовались выбоины, имеются мелкие трещины.

Площадка строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями: климатический подрайон – IV-Г, дорожно-климатическая зона V, температура наружного воздуха - максимальная + 46 °С, минимальная - 38 °С, среднегодовая + 10 °С.

Ремонт фасада здания АБК м. «Канжуган» предусматривает проведение следующих основных ремонтно-строительных работ, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1.	Ремонт штукатурка гладких фасадов по камню и бетону.	м2	114
2.	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	56
3.	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке с добавлением колера	м2 окрашиваемой поверхности	1178
4.	Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях	м3	2,51
5.	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1178
6.	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,52
7.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,52
8.	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка цемент в мешках	т	0,51455
9.	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	0,51455
10.	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Погрузка/клей, лаки, краски	т	1,35
11.	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг. Разгрузка/клей лаки, краски	т	1,35
12.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	1,86455
13.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	1,86455
14.	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 5,7 т	км	230

15.	Песок всякий, погрузка	т	4,61472
16.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,61472

Сметная стоимость ремонта в текущих ценах 2 квартала 2017 года по главам 1-7 составляет – **2763,76** тыс. тенге, которая не подлежит изменению.

- Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
- Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии с документами и информацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.
- Потенциальный поставщик должен иметь лицензию «Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства», вид строительно-монтажные работы *(приложить копию в составе своей тендерной заявки)*.
- Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные сроки.
- В составе тендерной заявки Потенциальному поставщику в технической части своей тендерной заявки необходимо представить сметный расчет стоимости работ по форме №1 Приложения 2 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на стоимость работ, указываемую в таблице цен и график производства Работ.
- Представленный сметный расчет стоимости будет являться основой для формирования «Ведомости договорной цены» к договору.
- Соблюдать все требования техники безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды.
- Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.
- Срок выполнения Работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

п. Таукент. Сузакский район. ЮКО. Тел. 8-(72546)-61700; 40066/40220 с 800 до 1700 кроме субботы и воскресенья.

Инженер по КС:



Ережепов Е.А.